

**I N F O R M A C J A**  
**o zmianie (uzupełnieniu) SIWZ**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
Numer sprawy: **TI.271.14.2018**  
Nazwa zadania: **Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmianę (uzupełnienie) do SIWZ.
2. Wymieniona zmiana polega na uzupełnieniu (uściśleniu) odpowiedzi z dn. 22.03.2018r., udzielonych przez Zamawiającego na otrzymane zapytania do SIWZ.
3. W udzielonych odpowiedziach jw. uściśla się następujące kwestie:
  - 1) W związku z dopuszczeniem możliwości zamiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej (odpowiedź na pytanie 1), w ofercie należy uwzględnić: kostkę betonową o wymiarach 20 cm x 10 cm, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm; pozostałe warstwy - jak przewidziane w projekcie pod asfaltobeton. Łączna powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej - 4.759,60 m<sup>2</sup>.
  - 2) Odnosnie poz. 7 i 8 przedmiaru (odpowiedź na pytanie 3), w związku z dopuszczeniem możliwości zamiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej, w ofercie należy uwzględnić łączną powierzchnię utwardzeń - 4.925,82 m<sup>2</sup>, w tym 4.759,60 m<sup>2</sup> z kostki betonowej oraz 166,22 m<sup>2</sup> z płyt ażurowych typu meba. Rodzaj warstw konstrukcyjnych oraz ich grubość po zmianach należy uwzględnić odpowiednio:
    - kostka betonowa 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm, podbudowa z kamienia łamanego o frakcji ciągłej od 0 do 31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, warstwa odsączająca piaskowa 15 cm (razem 58 cm);
    - płyta meba 12 cm, kamień łamany o frakcji od 0 do 4 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, podbudowa z kamienia łamanego o frakcji ciągłej od 0 do 31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 26 cm, warstwa odsączająca piaskowa 15 cm (razem 58 cm);
  - 3) Odnosnie poz. 19 przedmiaru (odpowiedź na pytanie 4), przy uwzględnieniu wymiarów stóp fundamentowych zgodnie z projektem, w ofercie należy uwzględnić następującą wielkość obmiarową: (0,3 m x 0,3 m x 1,0 m x 8 szt.) x 24 szt. = 17,28 m<sup>3</sup>.
  - 4) Odnosnie poz. 23 przedmiaru (odpowiedź na pytanie 6), przy uwzględnieniu wymiarów obudowy ścian zgodnie z projektem, w ofercie należy uwzględnić następującą wielkość obmiarową: ścianki tylne (2,23 m x 4 m) x 24 szt. + ścianki boczne ((0,82 m x 0,87 m) x 2 szt.) x 24 szt. = 248,33 m<sup>2</sup>.
4. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający stwierdza, że powyższe zmiany (uzupełnienia) do treści SIWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **30 marca 2018r.**, do godz. **11.00**.

**BURMISTRZ DZIERZGONIA**

*Elżbieta Domańska*

.....  
Kierownik Zamawiającego