

Przedmiar robót 3/2/Rd/2015

Obiekt Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miniętach
Gmina Dzierzgoń Działki Nr 30 ,62 obręb Minięta
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Budowa Droga w sołectwie Minięta
Inwestor Gmina Dzierzgoń w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1
Biuro kosztorysowe A.M.Nieruchomości Andrzej Marciniak

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. bud. 1632/EI/91
w zakr. konstrukcyjno-budowlanym



Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

Dzierzgoń 09.09.03.2016r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

A. M. NIERUCHOMOŚCI
Andrzej Marciniak
82-440 DZIERZGOŃ, ul. 1 Maja 4
☎ 55 276 21 92 ☎ 691 658 930
NIP 579-145-89-03 REGON 192606481

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miniętach Gmina Dzierzgoń Działki Nr 30 ,62 obręb Minięta

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KSNR 1 0104/01		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym (84+13,5+10+32+21+15+39+37+15+15+41+36+76+37+14+37)/1000	km	0,52
				razem	0,52
2	KNNR 6 0103/01		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV Droga (84+13,5+10+32+21+15+39+37+15+15+41+36+76+37+14+37)*4,2 Wiazdy ((24*1,5*4)+(24*1,5*1,5))+37,5	m2	2.194,500
				m2	235,500
				razem	2.430,000
3	KNNR 1w 0202/06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km(poszerzenia) 56	m3	56,00
				razem	56,00
4	KNR 4-01 0108/06		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 56	m3	56,000
				razem	56,000
5	KNR 2-31 0204/03	2/D.03	Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa dolna z tłuczni. Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm((Krotność= 1,8) Droga (84+13,5+10+32+21+15+39+37+15+15+41+36+76+37+14+37)*4,2 Wiazdy ((24*1,5*4)+(24*1,5*1,5))+37,5	m2	2.194,500
				m2	235,500
				razem	2.430,000
3 Wykonanie nawierzchni na drodze					
6	KNR 2-31 1002/05 Przez analogie		Warstwa szczepna emulsją asfaltową 2dm ³ /m ² Droga (84+13,5+10+32+21+15+39+37+15+15+41+36+76+37+14+37)*4,2 Wiazdy ((24*1,5*4)+(24*1,5*1,5))+37,5	m2	2.194,50
				m2	235,50
				razem	2.430,00
7	KSNR 6 0308/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (SMA JENA DST) Droga (84+13,5+10+32+21+15+39+37+15+15+41+36+76+37+14+37)*4,2 Wiazdy ((24*1,5*4)+(24*1,5*1,5))+37,5	m2	2.194,50
				m2	235,50
				razem	2.430,00
4 Roboty wykończeniowe i dodatkowe					
8	KNR 2-31 0202/01		Wykonanie pobocza . Górna warstwa jezdni o nawierzchni z frezu asfaltowego rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 475	m2	475,00
				razem	475,00
9	KSNR 1 0403/01		Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm 620	m2	620,00
				razem	620,00

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miniętach Gmina Dzierżoń Działki Nr 30 ,62 obręb Minięta

Nr	Opis robót
1	Roboty przygotowawcze
3	Wykonanie nawierzchni na drodze
4	Roboty wykończeniowe i dodatkowe