

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżońiu "

Budynek objęty pracami remontowymi to zespół poklasztorny (obecnie siedziba Dzierżońskiego Ośrodka Kultury) zlokalizowany w Dzierżońiu przy ul. Krzywej 16 - wpisany do rejestru zabytków pod nr 50/N decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.12.1956r (nowy nr rej. 67). Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na nieruchomości gruntowej nr 312 oraz fragmencie działki nr 311 obr.I miasto Dzierżoń.

Zakres prac remontowych wykonywany będzie w pomieszczeniach położonych na parterze budynku obejmujący pomieszczenia o numerach 1/13 ; 1/12 ; 1/14 ; 1/18 ; Dziedziniec ; 1/22 ; 1/21 ; 1/20 ; 1/19 ; 1/17

Funkcje nowych pomieszczeń :

Pomieszczenia ogólnodostępne - pełniące funkcję sali spotkań

Aneks kuchenny

Pracownia

Sztwnia

Toalety

Korytarz-komunikacja

Dziedziniec - Rekreacja

Opis ogólny

Obiekt wyposażony jest w poniższe instalacje:

- " instalacja wodna z przyłącza do wodociągu miejskiego,
- " instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,
- " instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej,
- " instalacja odgromowa.

" instalacje teletechniczną i monitoringu

Opis budynku w zakresie opracowania.

Zakres remontowy obejmuje wymianę wszystkich instalacji elektrycznych , sanitarnych (woda, kanaliza , udrożnienie wentylacji grawitacyjnych , wymianę instalacji teleinformatycznych , remont i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej , wymianę podłóg , naprawę oraz wyrównanie tynków , prace malarskie na całym obiekcie .

Tynki wewnętrzne - zwykłe, wapienne w stanie średnio dobrym.

Obecny stan elementów :

Wymalowania ścian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania sufitów farbami emulsyjnymi, istniejące powłoki malarskie o różnych stopniach zużycia z nielicznymi spękaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi płytowe lub drewniane pełne, większość malowana farbą olejną, w różnym stanie technicznym o zróżnicowanym stopniu zużycia, głównie drzwi wejściowe do renowacji .

Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogólnie w stanie dobrym.

Stan techniczny istniejących posadzek zadowolający.

ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Ściany.

Ściany wewnętrzne

- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną , klejowymi oraz w pomieszczeniach łazienkowych i kuchennych obłożone glazurą .

- W pomieszczeniach sanitarnych - okładzina ceramiczna do wys. min. 180cm

Sufity

- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną w kolorze białym na uprzednio przygotowanym podłożu.

Posadzki

- wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach remontowanych(panele podłogowe oraz glazura podłogowa antypoślizgowa o ścieralności do obiektów publicznych).

Drzwi

Drzwi wewnętrzne:

- drewniane i plyninowe (łazienki) do wymiany i remontu).

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT.

Zakres prac remontowych

1. Stan istniejący - demontaże i rozbiórki

1- demontaż istniejącej, wewnętrznej stolarki drzwiowej.

2- usunięcie odspojonych od podłoża fragmentów tynku na płaszczyznach ścian i sufitów oraz ich uzupełnienie najlepiej tynkami renowacyjnymi.

3- usunięcie istniejących powłok malarskich oraz odspojen i rozwarstwień tynków na powierzchni ścian i sufitów

2. Stan projektowany

1- montaż nowej, wewnętrznej stolarki drzwiowej.

2- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów - zmycie, uzupełnienie ubytków w rysach, spękaniach, odspojeniach, zagruntowanie.

3- dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych powierzchni ścian i sufitów.

4- remont podłóg i posadzek.

5- remont instalacji wod-kan.

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. bud. 1632/EI/91
w zakr. konstrukcyjno-budowlanym

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżoniu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych - analogia 1.7*9.15+1.2*2.5 3.85*4.31 8.26	m2 m2 m2 razem	18,555 16,594 8,260 43,409
2	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm (7.9+13.16)*0.12	m3 razem	2,527 2,527
3	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 64,4	m2 razem	64,400 64,400
4	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych 34,56	m2 razem	34,560 34,560
5	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 28	gniazdo razem	28,000 28,000
6	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
8	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3,000
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	14,500
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	14,500
Stolarka				
11	kalk. własna	Demontaż oraz odnowienie (odtworzenie od nowa drzwi wejściowych Pomocniczych do budynku DOK (Patio , wejście od strony Sali) 1	kpl razem	1,00 1,00
12	KNR 4-01 0919/21	Wymiana klamek z rozetami - klamek okiennych	szt.	14,000
13	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice drewniane regulowane wg dokumentacji wykończenia wnętrz 10	szt. razem	10,000 10,000
14	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone wg dokumentacji wykończenia wnętrz (drzwi drewniane) 0,9*2,1*10	m2 razem	18,900 18,900
15	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przymykowe 1.4*2.1*1	m2 razem	2,940 2,940
Podłoża i posadzki				
16	KNNR 2 0601/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2 razem	83,690 83,690
17	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho		

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżoniu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
18	KNNR 2 0604/01	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
19	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
20	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm (Krotność= 2) 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
21	KNR 0-39 0116/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
22	KNR 0-39 0116/02	Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
23	KNR 0-39 0114/01	Ręczne gruntowanie podłoża pod powłoki Analogia	m2	24,500
24	KNR-W 4-01r97 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,01+1,1+3,84	m2	5,950
		razem	m2	5,950
25	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych Analogia 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
26	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,01+1,1+3,84+3,08	m2	9,030
		razem	m2	9,030
27	KNR 13-12 1002/01	Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
28	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 1,01+1,1+3,84+3,08	m2	9,030
		razem	m2	9,030
29	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1,01+1,1+3,84+3,08	m2	9,030
		razem	m2	9,030
30	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	23,400
31	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 83,69-9,2	m2	74,490
		razem	m2	74,490
32	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	356,700
33	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	12,800
		Tynki i oblicowania wewnętrzne		

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżoniu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR-W 4-01r97 0819/05	Rozebranie okładzin ściennych	m2	28,400
35	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów (przetarcie istniejących tynków) 125	m2	125,000
		razem	m2	125,000
36	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów (miejscowe naprawy po przebiegach i brzdach kablowych) 134	m2	134,000
		razem	m2	134,000
37	KNNR 2 0805/01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej(WC piwnica , WC piętro ,WC Podasze , Kuchnia)	m2	32,400
38	KNR 0 0137/01	Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt	6,000
39	KNNR 2 1301/05	Wyroby stalowe różne	kg	42,000
		Malowanie		
40	KNNR 2 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany (22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01)*2,9	m2	242,701
		razem	m2	242,701
41	KNNR 2 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - sufity 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
42	KNR-W 4-01r97 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone	m2	67,000
43	KNR-W 4-01r97 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	34,600
44	KNR-W 4-01r97 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
45	KNR-W 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
46	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków (22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01)*2,9	m2	242,701
		razem	m2	242,701
47	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków 22,93+3,08+13,25+13,92+7,59+17,06+3,84+1,01+1,01	m2	83,690
		razem	m2	83,690
		Instalacja wodociągowa - woda zimna i ciepła		
48	KNNR 4 0106/02	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.45+1.25+3.5+6.9+11.7+0.6	m	25,400
		razem	m	25,400
49	KNNR 4 0106/04	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (woda ciepła) 6.0+0.8+5.5	m	12,300
		razem	m	12,300
50	KNNR 4 0126/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych		

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżoniu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		12	m	12,000
		razem	m	12,000
51	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej do 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna	m	14,000
		14	m	14,000
		razem	m	14,000
52	KNNR 4 0127/01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	szt	12,000
		12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
53	KNNR 4 0128/02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
54	KNNR 4 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
55	KNNR 4 0116/06	Dotatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych	szt	8,000
56	KNNR 4 0116/01	Dotatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	7,000
57	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z płynną regulacją temperatury o trwałości dla obiektów użyteczności publicznej	szt	4,000
58	KNR 0-31 0113/10	Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	15,400
59	KNR 0-31 0113/12	Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 32mm	m	15,500
		15,5	m	15,500
		razem	m	15,500
60	KNNR 4 0138/01	Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie	szt	1,000
61	KNNR 4 0130/01	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych (na zimną wodę)	szt	10,000
62	KNNR 4 0130/01	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych (na ciepłą wodę)	szt	10,000
		Instalacja kanalizacyjna		
63	KNNR 4 0203/04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	8,000
		8	m	8,000
		razem	m	8,000
64	KNNR 4 0203/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	8,000
		8	m	8,000
		razem	m	8,000
65	KNNR 4 0203/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	9,200
		9,2	m	9,200
		razem	m	9,200
66	KNNR 4 0203/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3,000
67	KNNR 4 1427/01	Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 210mm, ściany komór o grubości 20cm	szt	4,000
68	KNNR 4 1427/02	Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 260mm, ściany komór o grubości 20cm	szt	2,000
69	KNNR 4 0211/01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy do 50mm o połączeniach wciskowych	szt	6,000

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżoniu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	6,000
71	KNNR 4 0213/07	Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu klejonym	szt	2,000
72	KNNR 4 0213/05	analogia. Zawory napowietrzające o śr. 110 mm	szt	3,000
73	KNNR 4 0213/05	analogia. Rewizje korki o śr. 110 mm na poziomach w skrzynkach	szt	4,000
74	KNNR 4 0216/02	Wpusty o śr 110 mm - kratka ściekowa	szt	3,000
75	KNNR 4 0213/05	analogia. Rewizje na pionach o śr. 110 mm	szt	2,000
76	KNNR 4 0230/01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej zgodnie z dokumentacją wykończenia wnętrz	kpl	3,000
77	KNNR 4 0218/02	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt	3,000
78	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją wykończenia wnętrz	kpl	3,000
79	KNNR 4 0218/02	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt	3,000
80	KNNR 4 0229/04	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie	szt	1,000
		Wentylacja mechaniczna		
81		Wentylator łazienkowy o wydajności 50 m3/h	kpl	1,000
82		Wentylator łazienkowy o wydajności 60 m3/h	kpl	1,000
83		Wentylator łazienkowy o wydajności 120 m3/h	kpl	1,000
		Instalacje elektryczne		
84	KNR 5-18 1003/12	Linie instalacyjne wykonywane przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 5x6mm ² , na betonie przy użyciu kołków wstrzeliwanych	m	30,000
85	KNR 5-18 1003/12	Linie instalacyjne wykonywane przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 5x4mm ² , na betonie przy użyciu kołków wstrzeliwanych	m	25,000
86	KNP 18-09 0907.8-03	Zarabianie i podłączenie żył przewodów YLYu o przekroju do 6mm ² z przylutowaniem końcówki	żyła	10,000
87	KNR 5-15r84 0403/01	Montaż urządzeń uziemień, złącza kontrolnego	szt	2,000
88	KNR 5-18 0901/08	Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych	szt	1,000
89	KNR 5-08w 0405/06	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m ² - rozdzielnica Rg i TM	szt	1,000
90	KNR 5-18 0906/03	Rozdzielnice główne z licznikiem i zegarem sterującym, z zasilaniem górnym.	szt	1,000
91	KNR 5-18 1002/06	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm ²	m	350,000

Prace remontowe w Dzierżońskim Ośrodku Kultury . Dzierżoń ul. Krzywa 16 . Prace remontowe na Potrzeby "Klub Seniora + w Dzierżoniu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
92	KNR 5-18 1002/01	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 2x1,5mm ²	m	50,000
93	KNR 5-18 1002/05	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 3x1,5mm ²	m	230,000
94	KNR 5-18 1501/01	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa 2xT15 18 W (LED) OPRAWY Awaryjne LED	szt	6,000
95	KNR 5-18 1501/01	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa 4x14W/830 (LED)	szt	11,000
96	KNR 5-18 1501/01	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa 2xT15 18 W (LED)	szt	6,000
97	KNR 5-18 1501/01	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa 2xT1D 12W(LED)	szt	8,000
98	KNR 5-18 1501/01	Oprawa 2P18W I 230V (LED)	szt	2,000
99	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - IP43 podwójne	szt	17,000
100	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - IP20 podwójne	szt	4,000
101	KNNR 5 0306/01	Montaż łącznika natynkowo-wtyczkowego w puszcze szczękowej - 1 bieg IP20	szt	12,000
102	KNNR 5 0306/01	Montaż łącznika natynkowo-wtyczkowego w puszcze szczękowej - 2 bieg IP20	szt	4,000
		System antywłamaniowy		
103		System antywłamaniowy	kpl.	1,000
		INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE		
104		Instalacja telekomunikacyjna (kpl.	1,000
		Tablice informacyjne		
105		Tablice informacyjne opisujące pokoje zgodnie z dokumentacją wykończenia wnętrz 12	szt	12,000
			razem	szt
				12,000
		Wykonanie prac na dziedzińcu		
106		Wykonanie donic kamiennych	m ²	5,500
107		Naprawa utwardzenia i odprowadzenia wody opadowej	m ²	29,630