

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	6.67*2*25*0.83	m ²	276.805	
				RAZEM	276.805
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
d.1	0403-05	6.67*2*25	m ²	333.500	
				RAZEM	333.500
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0406-02	10.24*23.03	m ²	235.827	
				RAZEM	235.827
4	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych - z zmagazynowaniem do ponownego wbudowania	m		
d.1	0406-05	10.5*23	m	241.500	
				RAZEM	241.500
5	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	23*2*3.8*0.5+11.36*1.5*2*0.5+(10*4+3.3*4+6.34*2)*2.4*0.25+(2.18+2.21+2.24+1.44+2.14+1.66)*2.4*0.12	m ³	147.387	
	ściany	(1.44*0.65+1.0*0.7*2)*6.3	m ³	14.717	
	kominy	2.64*1.62*0.3+4.13*1.85*0.5+1.77*0.8*0.3+2*1*0.3	m ³	6.128	
	schody		m ³		
				RAZEM	168.232
6	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1	0405-01	25.5*4+12.5*4+14.5*4	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	14.5*4	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
8		Demontaż instalacji wod.kanal, 2 pieców przewodów elektrycznych uprzątnięcie placu budowy	r-g		
d.1		50	r-g	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	10+168.232+10+2.41+12.5	m ³	203.142	
				RAZEM	203.142
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Podkłady, posadzki			
11	KNR 2-01	Zasypanie piwnic- piaskiem z ubiciem	m ³		
d.2	0320-0103	12.5*4*1.5	m ³	75.000	
	analogia			RAZEM	75.000
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na istniejącym podłożu B-20	m ³		
d.2	1101-01	23*10*0.1	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.2	0259-02	(230*10+100*23)*0.222/1000	t	1.021	
				RAZEM	1.021
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	Krotność = 2 54.89+56.34+56.48+54.89	m ²	222.600	
				RAZEM	222.600
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm.	m ²		
d.2	0609-03	222.6	m ²	222.600	
				RAZEM	222.600
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	222.6	m ²	222.600	
				RAZEM	222.600
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	Krotność = 3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		222.6	m ²	222.600	
				RAZEM	222.600
18	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30	m ²		
d.2	202 2805-05	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²			
		15.22+15.46+15.53+15.17	m ²	61.380	
				RAZEM	61.380
19	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01		m ²	161.220	
		222.6-61.38			
				RAZEM	161.220
3		Ściany			
20	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24	m ²		
d.3	0108-03	cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm			
	ściany zew.	23*2.8*2+11.36*3*0.5*2	m ²	162.880	
	otwory	-(1.8*1.5*4+1.5*1.5*4+0.9*0.6*4+1.2*1.5*4)	m ²	-29.160	
	okienne				
	otwory	-(1*2*2)	m ²	-4.000	
	drzwiowe				
				RAZEM	129.720
21	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24	m ²		
d.3	0108-03	cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm			
	ściany wew.	(8.4+6.7+2*4)*2*2.56	m ²	118.272	
	otwory	-(0.9*2)*4*2	m ²	-14.400	
	drzwiowe				
				RAZEM	103.872
22	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-	m ³		
d.3	0304-02	mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
		1*1.3*4*0.5	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
23	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.3	0127-03				
	ściany wew.	(8.4*2+2.85*2+0.93*2+2.44*2)*2*2.56	m ²	149.709	
	otwory	-(0.8*2)*6	m ²	-9.600	
	drzwiowe				
				RAZEM	140.109
24	KNR-W 2-02	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych - kominowe z kanałem	m		
d.3	0128-06	wentylacyjnym			
		6.5*4	m	26.000	
				RAZEM	26.000
25	KNR-W 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 2 kanałowych	m		
d.3	0128-07				
		6.5*4	m	26.000	
				RAZEM	26.000
26	KNR-W 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł po-	szt		
d.3	0132-03	jedynczych			
	otwory	16	szt	16.000	
	okienne				
				RAZEM	16.000
27	KNR-W 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1	szt		
d.3	0132-04	1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych			
	otwory	2	szt	2.000	
	drzwiowe				
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1	szt		
d.3	0132-02	ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków			
	otwory	4*2	szt	8.000	
	drzwiowe				
				RAZEM	8.000
29	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	0132-05				
		2.1*4*3+1.8*4*3+1.2*4*3+1.5*6*3+1.2*16*2	m	126.600	
				RAZEM	126.600
30	KNR-W 2-02	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm	m ³		
d.3	0212-13				
		(11.36*2*0.50+23*2*0.24)*0.24	m ³	5.376	
				RAZEM	5.376
31	KNR-W 2-02	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³		
d.3	0212-11				
		(23+10.36+8.4*2+2*8+2.44*4)*0.24*0.24	m ³	4.373	
				RAZEM	4.373
32	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.3	0259-01	gładkie fi-6			
		285*0.9*0.222/1000+304*1.1*0.222/1000	t	0.131	

PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie dz.nr 44/2

26.03.2015r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.131
33 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne - fi-12 144.64*4*0.888/1000	t t	 0.514	
				RAZEM	0.514
4		Dach			
34 d.4	KNR 0-21 4005-02	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm belki z odzysku 10.5*23	mb mb	 241.500	
				RAZEM	241.500
35 d.4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- na stropie od spodu i nawierzchu 10*23	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
36 d.4	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho na ruszcie płyt gipsowych jednowarstwowo gr 20 cm 10*23	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
37 d.4	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z płyt OSB 22 mm nad stropem 222.6	m ² m ²	 222.600	
				RAZEM	222.600
38 d.4	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (24*2+11.36*2)*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	 1.386	
				RAZEM	1.386
39 d.4	KNR 2-02 0404-04	Więźba dachowa o układzie płatwiowo- jętkowym pod pokrycie dachówką o rozpiętości 10.5 m 25.12*6.9*2+2.6*2*4+5.3*2.6	m ² m ²	 381.236	
				RAZEM	381.236
40 d.4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 381.236	m ² m ²	 381.236	
				RAZEM	381.236
41 d.4	KNR 2-02 0410-03	Okucie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 381.236	m ² m ²	 381.236	
				RAZEM	381.236
42 d.4	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną powlekaną 381.236	m ² m ²	 381.236	
				RAZEM	381.236
43 d.4	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior 25.12+2*2+2.6*4	m m	 39.520	
				RAZEM	39.520
44 d.4	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem 25*2+5*2	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
45 d.4	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.4	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.4	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 25.12*2+2*4	m m	 58.240	
				RAZEM	58.240
48 d.4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 2.9*8	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
49 d.4	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego - fi-110 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.4	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej- podbitka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(25+14.5)*0.5+5.33*2*2	m ²	41.070	
				RAZEM	41.070
51	KNR 4-01 d.4 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 1.22*4*1.2+1.7*4*1.2	m ² m ²	14.016	
				RAZEM	14.016
5		Stolarka okienna i drzwiowa			
52	KNR-W 2-02 d.5 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m ² 0.9*0.6*4	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
53	KNR-W 2-02 d.5 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.8*1.5*4+1.5*1.5*4+1.2*1.5*4	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
54	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
55	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2*8 pełne 0.8*2*8 szklone 0.8*2*4 łazienkowe	m ² m ² m ² m ²	14.400 12.800 6.400	
				RAZEM	33.600
56	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą o powierzchni ponad 1.5 m ² 1*2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR-W 2-02 d.5 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - PCV 0,9 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR-W 2-02 d.5 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1,2 4 1,5 4 1,8 4	szt. szt. szt. szt.	4.000 4.000 4.000	
				RAZEM	12.000
6		Tynki			
59	KNR-W 2-02 d.6 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach sień (2.64+2)*2*2*2.56 korytarz (3.01+1.38+3.12+1.38)*2*2*2.56 kotłownia (1.54+2+1.56+2)*2*2*2.56 pokój (2.44+3.36+2.41+3.36+2.44+5.18+2.41+5.18+3.1+6.9+3.12+6.9)*2*2*2.56-8.64	m ² m ² m ² m ² m ²	47.514 91.034 72.704 470.592	
				RAZEM	681.844
60	KNR-W 2-02 d.6 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 681.844	m ² m ²	681.844	
				RAZEM	681.844
61	KNR-W 2-02 d.6 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej łazienka (2.44+1.74+2.41+1.74)*2*2*2.56 aneks kuch- 3.6*0.6*4 chen	m ² m ² m ²	85.299 8.640	
				RAZEM	93.939
62	KNR 2-02 d.6 1215-01	Kratki wentylacyjne 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNR-W 2-02 d.6 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 222.6	m ² m ²	222.600	
				RAZEM	222.600
64	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściany 681.844	m ² m ²	681.844	
				RAZEM	681.844
65	KNR-W 2-02 d.6 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufity 222.6	m ² m ²	222.600	
				RAZEM	222.600

PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie dz.nr 44/2

26.03.2015r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Elewacja			
66 d.7	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (24*2+11.36*2)*3	m ² m ²	 212.160	
				RAZEM	212.160
67 d.7	KNR K-04 0104-03	Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu 24*2+11.36*2	m m	 70.720	
				RAZEM	70.720
68 d.7	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach-gr. 12 cm 212.16	m ² m ²	 212.160	
				RAZEM	212.160
69 d.7	KNR K-04 0103-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z gazobetonu 212.16	m ² m ²	 212.160	
				RAZEM	212.160
70 d.7	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 212.16	m ² m ²	 212.160	
				RAZEM	212.160
71 d.7	KNR K-04 0105-05	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 3 mm i fakturze baranek 212.16	m ² m ²	 212.160	
				RAZEM	212.160
72 d.7	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonową 212.16	m ² m ²	 212.160	
				RAZEM	212.160
73 d.7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej (1.8*4+1.5*4+0.9*4+1.2*4)*0.35	m ² m ²	 7.560	
				RAZEM	7.560
8		Elementy zewnętrzne			
74 d.8	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (24+11.36)*2*0.5+4.3*1.8*2	m ² m ²	 50.840	
				RAZEM	50.840
75 d.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (24+11.36)*2*0.5+4.3*1.8*2	m ² m ²	 50.840	
				RAZEM	50.840
76 d.8	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (24+11.36)*2*0.5+4.3*2*0.5	m ² m ²	 31.060	
				RAZEM	31.060
77 d.8	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) pod stopy 1.2*1.2*0.4*4	m ³ m ³	 2.304	
				RAZEM	2.304
78 d.8	KNR-W 2-02 0219-01	Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 4.3*2.3*0.16*2+3.7*1.7*0.16*2	m ³ m ³	 5.178	
				RAZEM	5.178
79 d.8	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - ręczne układanie betonu 1*1*0.4*4	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
80 d.8	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne fi-12 15/1000*4	t t	 0.060	
				RAZEM	0.060
9		Roboty instalacyjne			
81 d.9		Wewnętrzna instalacja elektryczna + odgromowa (wg dokumentacji) - okablowanie - osprzęt - lampy 4	miesz- kania miesz- kania	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie dz.nr 44/2

26.03.2015r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.9		Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna (wg dokumentacji) - rurociągi - kabina natryskowa - ustęp typ "kompakt" - umywalka - zlewozmywak na szafce - kuchnia gazowa czerpalnikowa z butlą 4	miesz- kania miesz- kania	 4.000	
				RAZEM	4.000
83 d.9		Wewnętrzna instalacja c.o. (wg dokumentacji) - rurociągi - piec c.o. z zasobnikiem cw. - grzejniki 4	miesz- kania miesz- kania	 4.000	
				RAZEM	4.000